


**都営西大久保
アパートを防水**

ヨツヤウレタは一月に受注していたアパート屋上防水工事は三月末に完工した。当工事は在来の砂付アスファルト防水を撤去し、新たに新設復元する内容の工事であった。防水上に設置してある配水管の架台の取外し及び復元をも含む内容であった。工事は住民が居住しつつ行う為、旧防水撤去時も漏水は絶対に発生しない様に行う要領の工事であった。

管の取替え工事が必
要となり追加工事が
発注されるハブニン
グが生じつつも、そ
れ以外では厳重な注
意の元に進行し雨漏
れ発生もなく所定の
工期で完工出来的工
事でありました。工
事主任は白戸が担当
し検査も一回で無事
合格した工事でした。
施工中の住民各位の
協力に謝意を申し上
げます。



東京検察庁八王子


ヨツヤウレタンは三月末に、表題役所が発注して いた八王子法務総合庁舎中庭防水改修工事を完工した。中庭の花壇を撤去し非歩行用の防水を行つたのです。当社は臭気の出ない環境対応型ウレタンのロバストコートE CO 防水材を用いて施行を実施した。建

物の中央部に位置している中庭なので資材の搬入や搬出には特段の配慮が要求され、大変な労力を費やす撤去工事を実施するものであった。無事完工できてホットしたとは代理人の四家昭雄の弁でした。



た後で、凹みの有る部分には樹脂モルタルを塗布して平坦平滑に調整し、防水を開始した。

施工を担当した四家
昭雄代理人も立場を
理解して信託に応え
る良質の施工をした
とのことです。



ゴムチップ舗装
水海道中学校

設計は根本英建築設
計事務所によるもの
で、第二グランドを
全天候型で計画さ
れ、市民に開放する
際のオールシーズン
利用も考えての役所
意向を反映した為と
の、事のようである。
元請は株杉田建設で
有つた。

ゴムチップ舗装
水海道中学校

卷之三

ハイタウン塙浜第一 住宅改修を再度受注

ルーフバルコニーにはロバストコートE

272

厚て実行されたが工事で舗装面の不整正故に大幅に追加材料を必要とした工事であった。厚みで施工する工事では、元請の舗装精度が大いに要望されることを強く感した工事であった。

アスコン舗装が終わった翌日に強制的に舗装面の油を高圧水で洗浄しての、「ゴムチップ舗装作業」が開始であった。

卷之三