



屋上トップライトの漏水により、シーリング打ち替え工事を行いました。既存のシーリング材が混合不良のためアルミテープを貼られ

三鷹市立高山小学校屋上トップライトシーリング工事



ザ・ヨツヤリポート

編集・発行者
ヨツヤウレタン(株)
編集者：四家正勝
yotsuya.co.jp
電話：東京
3954-2611

であり、このアルミテ

ブを除去し、サッシ目地は変成シリコンでシーリングし、ガラス廻りはシリコンで打ち替えました。
炎天下の作業でしたが無事に完了しました。工事担当は、小林賢二でした。

和田中学校渡り廊下床改修工事



ヨツヤウレタン杉並支店は、7月に表題の工事を受注し、8月下旬に完工しました。汚れていた渡り廊下がきれ

いになり、大変喜ばれた現場でした。
当社施工は四家昭雄でした。(記)

西中野小学校総合防水改修工事(第三期)



6月下旬から地元堀野工務店より表題の工事を受注し9月中旬に完工しました。

給食室屋根を主に改修を行いました。外壁はフジワラ化学株式会社H-R工法で6,956㎡を改修し、屋根防水を保土谷バンデックス建

材株式会社X-II工法で224.2㎡を改修しました。当社の施工担当は新井武夫でした。

三鷹市立第二中学校 玄関屋根防水工事



台風の影響により漏水した玄関屋根の改修工事を行いました。

既存の防水層不良部を撤去し下地調整を行いました。

機械固定工法(XI工法)にて行いました。天候不順が続き作業日

数はかかりましたが、学校の側の協力もあり無事終わることができました。工事担当は小林賢二でした。(記)

鷺宮小学校特別支援学級整備、その他工事



中野区地元の株式会社大日建設から表題の工事を受注し、9月中旬に竣工しました。モルタルの浮部はエポキシ樹脂注入ピンニングの下地処理を行いました。庇は保土谷バンデックス建材株式会社HCエコープルフKEI2VIAで14.1mを改修しました。現場監督の西原さんの好リードにより工期内に完成することができました。当社は熊田実が担当しました。(記)

三鷹市立第一中学校 昇降口屋根防水工事



夏休み期間中の2週間の工期で、既存アスファルト防水層を撤去し、下地調整を施した上、新たにウレタン塗膜防水(XI仕様)を行いました。天候不順の日がありましたが、無事に施工完了することができました。工事担当は小林賢二でした。(記)

ウレタン防水

ロバストコート

屋根・屋上・外壁

塩ビシート防水

サンロイドDN

屋根・屋上・プール

ゴムチップ弾性舗装

ロバストペープ

屋上運動場・体育館・校庭

ウレタン弾性舗装

ロバスタン

屋上運動場・体育館・テニスコート

おかげさまで、創業50年を迎えました。 ヨツヤウレタン株式会社